

江蓬环审〔2024〕144号

关于江门市蓬江区富华实业有限公司 表面处理线升级改造项目环境 影响报告表的批复

江门市蓬江区富华实业有限公司：

你公司报批的《江门市蓬江区富华实业有限公司表面处理线升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二條第三款的规定，经研究，批复如下：

一、江门市蓬江区富华实业有限公司表面处理线升级改造项目选址位于广东省江门市蓬江区潮连横滩沙地段。改造后保留现有的前处理脱脂磷化线烘干线，将未建设的脱脂、磷化烘干线改造为1条前处理陶化、电泳、烘干线。现有底漆喷涂线2条、色漆喷涂线2条拆除；新增1条喷粉固化生产线。项目改造后产品产能不变，年产摩托车配件2000万件、洗衣机配件240万件、其他配件100万件。项目调整现有厂房进行生产，调整后用地面积为24503平方米。项目建成后主要生产原辅材料包括钢板、铜线、其他钢板、酸洗液（硫酸）、酸洗液（盐

酸)、磷化液、塑粉、陶化剂、中和粉、除油剂、防锈粉、片碱、硅烷剂、涂料(水性电泳漆)等;主要生产设备包括油压机、冲床、焊机、剪床、线切割机、平面磨床、前处理脱脂(预除油槽)磷化线、烘干线、固化炉、陶化+电泳线、喷粉线等;项目所用能源为电能、天然气。

二、江门市生态环境局蓬江分局对《报告表》的环境可行性进行评估论证,认为《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容,以及提出的各项安全防护措施合理可行,环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设,从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下,项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

(一)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目清洗废水、喷淋废水经自建污水处理设施处理后,达到《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量(pH排放限值为6~9,其他污染物的排放不超过本标准现有项目相应排放限值的200%)、广东省地方标准《水

污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及潮连污水处理厂进水标准的较严值，排入潮连污水处理厂。制纯水浓水回用至除油、酸洗及中和除锈等工序，不外排。废槽液定期委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。项目生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及潮连污水处理厂进水标准的较严者，排入潮连污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目酸雾废气有组织排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值，无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度值。有机废气排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值及表3厂区内VOCs无组织排放限值。天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行广东省《关于贯彻落实〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）中的重点区域工业炉窑标准限值，颗粒物无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3有车间厂房的其他炉窑无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度。焊接烟尘、喷粉粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染

物厂界标准值（二级新扩改建）和表 2 恶臭污染物排放标准值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，并委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。

（五）项目须落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。纳入广东省生态环境厅《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》的建设项目，需严格落实编制突发环境事件应急预案的要求，并报生态环境部门备案。

（六）项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

四、改造项目建成后全厂主要污染物排放总量： $VOCs \leq 0.1384$ 吨/年、 $NO_x \leq 0.153$ 吨/年。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态

破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环境保护设施安全生产工作，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2024年10月25日

公开方式：主动公开

抄送：江门市泰邦环保有限公司、江门市蓬江区棠下镇生态环境
规划建设环保办公室、江门市蓬江区应急管理局
